



เลขที่ ๑๖๐/๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๘/ว ๑๓๗๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐ เรื่องมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา ได้กำหนดไว้ก่อนการดำเนินการจัดจ้าง ให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อทำหน้าที่พิจารณาราคาที่เหมาะสม ตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลาของแต่ละโครงการ และตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดโครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่ใช้เส้นทางสายต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาสามปี รวมทั้งแผนจัดหาพัสดุที่ได้กำหนดช่วงเวลาไว้แล้ว โดยมีโครงการที่จะต้องดำเนินการจัดจ้าง ในช่วงเวลานี้ ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนน บ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ ตำบลสีสุก อำเภอจ๊กราช จังหวัดนครราชสีมา สายเสียบคลองห่อระวัง รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ราคากลาง ๒๒๘,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ทางเชื่อมทางแยกถนนสายเสียบเหมืองสงน้ำ บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ ๒ ตำบลสีสุก อำเภอจ๊กราช จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๓ สายระยะทางก่อสร้างรวม ๒๖๒ เมตร รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ราคากลาง ๑๙๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนในหมู่บ้าน บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ ๓ ตำบลสีสุก อำเภอจ๊กราช จังหวัดนครราชสีมา สายบ้านนายพร ทิศกระโทก ไปบ้านนางสมจิต ธงกระโทก รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ราคากลาง ๓๖๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๙ ตำบลสีสุก อำเภอจ๊กราช จังหวัดนครราชสีมา สายป้อมน้ำมันบ้านนายวันไปวัดหนองไผ่ รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ราคากลาง ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


๕. โครงการปรับปรุงถนนบ้านหัวอ่างพระราชดำริ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสีสุก อำเภอจ๊กราช จังหวัดนครราชสีมา สายป้อมยามตำรวจถึงนายหริ่ม ไต้งกระโทก รายละเอียดโครงการตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก ราคากลาง ๓๖๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก เห็นว่าราคาที่กำหนดไว้นั้นเหมาะสมดีแล้วตามสภาพพื้นที่และช่วงเวลา ซึ่งราคาที่คิดคำนวณจากหลักเกณฑ์ประเมินราคาต้นทุนต่อหน่วยงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยมและงานอาคาร จึงกำหนดให้เป็นราคากลางในการก่อสร้าง ต่อไป

//จึงประกาศ....

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายไชยย ทอกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

1

โครงการ ปรับปรุงถนนบ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ สายเลียบบคลองฝ้องระวัง

สถานที่ บ้านสีสุก หมู่ที่ ๑ ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน	ระยะทางก่อสร้าง	420	เมตร	ขนาดผิวจราจรกว้าง	4.00	เมตร
- งานดินคันทาง	หนาเฉลี่ย	0.40	เมตร	ระยะทาง	420	เมตร
- งานลูกรังผิวจราจร	หนาเฉลี่ย	-	เมตร	ระยะทาง	-	เมตร
- งานหินคลุกผิวจราจร	หนาเฉลี่ย	0.10	เมตร	ระยะทาง	420	เมตร

คำนวณราคากลางโดย นายเกษมณัฐฤกษ์ ทิศกระโทก

เมื่อวันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานดิน							
	1.1 งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,680.00	1.65	2,772.00	1.3624	2.25	3,776.57
	1.2 งานวางป่าและชุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	672.00	68.82	46,247.04	1.3624	93.76	63,006.97
2	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	2.1 งานผิวทาง							
	2.1.1 งานผิวทางจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	-	202.79	-	-	-	-
	2.1.2 งานผิวทางจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	168.00	551.96	92,729.28	1.3624	751.99	126,334.37
3	งานเบ็ดเตล็ด							
	3.1 งานระบบระบายน้ำ							
	3.1.1 ท่อลอดกลม คสล.							
	- ขนาด Ø 0.30 เมตร	ท่อน	20.00	520.39	10,407.80	1.3624	708.98	14,179.59
	- ขนาด Ø 0.40 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด Ø 0.60 เมตร	ท่อน	8.00	1,139.63	9,117.04	1.3624	1,552.64	12,421.06
	- ขนาด Ø 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	3.1.2 งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อลอดกลม							
	- ขนาด 1- Ø 0.60 เมตร	จุด	1.00	6,388.92	6,388.92	1.3624	8,704.27	8,704.27
	- ขนาด 2- Ø 0.60 เมตร	จุด	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 1- Ø 0.80 เมตร	จุด	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 2- Ø 0.80 เมตร	จุด	-	-	-	-	-	-
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00

TOTAL 231,422.82

คิดเป็นราคากลางที่ใช้ 228,000.00

ตัวหนังสือ

(สอนแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

/ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

2

โครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ทางเชื่อมทางแยก ถนนสายเลียบเหมืองส่งน้ำ บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ ๒
 สถานที่ บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ ๒ ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ระยะทางก่อสร้าง 262 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
 - งานดินคันทาง หนาเฉลี่ย 0.80-1.00 เมตร ระยะทาง 262 เมตร
 - งานลูกรังผิวจราจร หนาเฉลี่ย - เมตร ระยะทาง - เมตร
 - งานหินคลุกผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 262 เมตร
 คำนวณราคากลางโดย นายเกษมณัฐฤกษ์ ทิศกระโทก เมื่อวันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานดิน							
	1.1 งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,048.00	1.65	1,729.20	1.3624	2.25	2,355.86
	1.2 งานวางป่าและชุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	933.00	68.82	64,209.06	1.3624	93.76	87,478.42
2	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	2.1 งานผิวทาง							
	2.1.1 งานผิวทางจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	-	202.79	-	-	-	-
	2.1.2 งานผิวทางจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	104.80	551.96	57,845.41	1.3624	751.99	78,808.59
3	งานเบ็ดเตล็ด							
	3.1 งานระบบระบายน้ำ							
	3.1.1 ท่อลอดกลม คสล.							
	- ขนาด \varnothing 0.30 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด \varnothing 0.40 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด \varnothing 0.60 เมตร	ท่อน	8.00	1,139.63	9,117.04	1.3624	1,552.64	12,421.06
	- ขนาด \varnothing 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	3.1.2 งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อลอดกลม							
	- ขนาด 1- \varnothing 0.60 เมตร	จุด	1.00	6,388.92	6,388.92	1.3624	8,704.27	8,704.27
	- ขนาด 2- \varnothing 0.60 เมตร	จุด	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 1- \varnothing 0.80 เมตร	จุด	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 2- \varnothing 0.80 เมตร	จุด	-	-	-	-	-	-
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00
TOTAL								192,768.19
คิดเป็นราคากลางที่ใช้								190,000.00

ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
 /ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

3

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนในหมู่บ้าน บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายพร ทิศระโทก ไปบ้านนางสมจิต อ.กระโทก						
สถานที่	บ้านโคกหนองโสน หมู่ที่ ๓ ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา			แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา						
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง	4.00	เมตร	หนา	0.15 เมตร		
	ระยะทางก่อสร้าง	177	เมตร	(ไม่มีไหล่ทาง)			
คำนวณราคากลางโดย	นายเกษมณัฐฤกษ์ ทิศระโทก			เมื่อวันที่	เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐		

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานดิน							
	1.1 งานขุดรื้อและบดทับคันทางเดิม	ตร.ม.	708.00	10.43	7,384.44	1.3624	14.21	10,060.56
	1.2 งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานทรายถม	ลบ.ม.	35.40	503.88	17,837.35	1.3624	686.49	24,301.61
2	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	2.1 งานผิวทาง							
	2.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	2.1.1(1) งานผิวทาง คสล.หนา 15 cm.	ตร.ม.	708.00	342.80	241,286.40	1.3624	467.03	328,728.59
	2.1.1(2) Expansion Joint	ม.	14	45.72	640.08	1.3624	62.29	872.04
	2.1.1(3) Contraction Joint	ม.	57	28.72	1,637.04	1.3624	39.13	2,230.30
	2.1.1(4) Longitudinal Joint	ม.	177.00	36.06	6,382.62	1.3624	49.13	8,695.68
	2.2 งานไหล่ทาง							
	2.2 งานผิวไหล่ทางลูกรัง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานเบ็ดเตล็ด							
	3.1 งานระบบระบายน้ำ							
	3.1.1 ท่อลอดกลม คสล.							
	- ขนาด \varnothing 0.60 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	3.1.2 งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อลอดกลม							
	- ขนาด 1- \varnothing 0.60 เมตร	จุด	-	-	-	-	-	-
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00

TOTAL 377,888.79

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง 377,000.00

คิดเป็นราคากลางที่ใช้ 367,000.00

ตัวหนังสือ

(สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

/ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนในหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๙ สายปิ่นนํ้ามันนายวันไปวัดหนองไผ่

สถานที่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๙ ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ระยะทางก่อสร้าง 200 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง)

คำนวณราคากลางโดย นายเกษมณัฐฤกษ์ ทิศกระโทก เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานดิน							
	1.1 งานขุดรื้อและบดทับคันทางเดิม	ตร.ม.	1,000.00	10.43	10,430.00	1.3624	14.21	14,209.83
	1.2 งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานทรายถม	ลบ.ม.	50.00	503.88	25,194.00	1.3624	686.49	34,324.31
2	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	2.1 งานผิวทาง							
	2.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	2.1.1(1) งานผิวทาง คสล.หนา 15 cm.	ตร.ม.	1,000.00	336.51	336,510.00	1.3624	458.46	458,461.22
	2.1.1(2) Expansion Joint	ม.	20	45.72	914.40	1.3624	62.29	1,245.78
	2.1.1(3) Contraction Joint	ม.	80	28.72	2,297.60	1.3624	39.13	3,130.25
	2.1.1(4) Longitudinal Joint	ม.	200.00	36.06	7,212.00	1.3624	49.13	9,825.63
	2.2 งานไหล่ทาง							
	2.2 งานผิวไหล่ทางลูกรัง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานเบ็ดเตล็ด							
	3.1 งานระบบระบายน้ำ							
	3.1.1 ท่อลอดกลม คสล.							
	- ขนาด \varnothing 0.60 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	3.1.2 งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อลอดกลม							
	- ขนาด 1- \varnothing 0.60 เมตร	จุด	-	-	-	-	-	-
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00

TOTAL 524,197.02

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง 524,000.00

คิดเป็นราคากลางที่ใช้ 499,000.00

ตัวหนังสือ

(สีแสดเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

/ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

5

โครงการ ปรับปรุงถนนบ้านหัวอ่างพระราชดำริ หมู่ที่ ๑๔ สายป้อมยามตำรวจถึงนายหริ่ม โค้งกระโทก

สถานที่ บ้านหัวอ่างพระราชดำริ หมู่ที่ ๑๔ ต.สีสุก อ.จักราช จ.นครราชสีมา แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ระยะทางก่อสร้าง 825 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร

- งานดินคันทาง หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร ระยะทาง 120 เมตร

- งานลูกรังผิวจราจร หนาเฉลี่ย - เมตร ระยะทาง - เมตร

- งานหินคลุกผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ระยะทาง 825 เมตร

คำนวณราคากลางโดย นายเกษมณัฐฤกษ์ ทิศกระโทก

เมื่อวันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	ประเภทงานทาง							
1	งานดิน							
	1.1 งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	4,125.00	1.65	6,806.25	1.3624	2.25	9,272.84
	1.2 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
	1.3 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	480.00	68.82	33,033.60	1.3624	93.76	45,004.98
2	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	2.1 งานผิวทาง							
	2.1.1 งานผิวทางจราจรลูกรัง	ลบ.ม.	-	202.79	-	-	-	-
	2.1.2 งานผิวทางจราจรหินคลุก	ลบ.ม.	412.50	551.96	227,683.50	1.3624	751.99	310,196.00
3	งานเบ็ดเตล็ด							
	3.1 งานระบบระบายน้ำ							
	3.1.1 ท่อลอดกลม คสล.							
	- ขนาด \varnothing 0.30 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด \varnothing 0.40 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด \varnothing 0.60 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด \varnothing 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	-	-	-
	3.1.2 งานกำแพงปากท่อสำหรับท่อลอดกลม							
	- ขนาด 1- \varnothing 0.60 เมตร	จุด	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 2- \varnothing 0.60 เมตร	จุด	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 1- \varnothing 0.80 เมตร	จุด	-	-	-	-	-	-
	- ขนาด 2- \varnothing 0.80 เมตร	จุด	-	-	-	-	-	-
4	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.00	3,000.00	3,000.00

TOTAL 367,473.81

คิดเป็นราคากลางที่ใช้ 362,000.00

ตัวหนังสือ

(สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

/ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง